

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Pavel Haupt, DiS

Adresa: Kunčice 274

56151 Letohrad

IČO: 63201038

DIČ: CZ6907225677

Zhotovitel je plátcem DPH

Statutární zástupce: Pavel Haupt, DiS

(dále jen "zhotovitel")

1.2. Objednatel:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Nuselská 39/236, 140 00 Praha 4

IČO: 62933591

Zastupující: Ing. Jan Halfar

vedoucí Správy CHKO Jeseníky

(dále jen "objednatel")

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací: Ošetření stromů v památné aleji "k hrobce Kleinů", I. etapa, (dle rozpisu v příložené kalkulaci). Celkem 16 ks stromů (označených č. 23-38) na poz.p.č. 829/4, 829/3, 752/1, 752/2 v k.ú. Kociánov, 265/2, 264/2 v k.ú. Filipová, obec Loučná nad Desenou. Provedení zejména zdravotních, bezpečnostních a redukčních řezů, odlehčení korun, krytí dutin a úžlabí, provedení bezpečnostní vazby u 4 stromů.

Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést v termínu do 15.10.2010.

2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup do 15.10.2010 za účelem provedení výše uvedených prací a výsledky činnosti převzít.

2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle čl. 2.1. jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Loučné nad Desnou ke Kleinově hrobce - I. etapa prací.

por.	taxon	průměr kmene	naléhavost	návrh opatření	poznámka	ošetření	vazby	celkem
23	<i>Tilia sp.</i>	75	1-2	BŘ	Terminální kmen, koruna se zlomy a zavěšenými větvemi, od země vyrůstá silnější výmladek (průměr 35 cm).	2 700,0		2 700,0
24	<i>Tilia sp.</i>	30	1-2	BŘ+R	Menší strom s odlomeným terminálním vrcholem, nyní pouze kmen odkloněný k louce, R tohoto kmene o 3 m. Nad zahradou zajistit ve větší míře podchodnou výšku a odstup.	800,0		800,0
25	<i>Tilia sp.</i>	95	1	ZŘ+3V	Od 5 m 3 hlavní kmeny, defekt ve větvení, proschlá koruna, ve větvení staré zbytky plodnic hub, korunu zajistit 3 ks volných vazeb 2 t do trojúhelníku (délka vazeb 20m) , zastřešit úžlabí. Nad zahradou zajistit ve větší míře podchodnou výšku a odstup. Zvýšená cena souvisí s mohutností koruny a s větším rizikem při provádění prací.	5 200,0	4 500,0	9 700,0
26	<i>Tilia sp.</i>	95	1-2	ZŘ+O+1V	Na kmeni mrazová trhlina, od 4 m 2 hlavní kmeny, staré plodnice hub ve větvení, O dlouhých větví k louce, 1 ks volné vazby 2 t (délka vazby 6 m) , zastřešit úžlabí. Nad zahradou zajistit ve větší míře podchodnou výšku a odstup. Zvýšená cena souvisí s mohutností koruny a s větším rizikem při provádění prací.	5 400,0	1 500,0	6 900,0
27	<i>Tilia sp.</i>	40	2	BŘ	Menší strom s terminálním kmenem. Nad zahradou zajistit ve větší míře podchodnou výšku a odstup.	1 500,0		1 500,0
28	<i>Tilia sp.</i>	80	1-2	ZŘ+R+O	Cca v 8 m větvení na silnější a slabší kmen, dlouhé větve nad louku, O v kombinaci s R dlouhých větví u silnějšího kmene max. o 2 m, konzervace úžlabí a rány na kmeni. Nad zahradou zajistit ve větší míře podchodnou výšku a odstup.	4 800,0		4 800,0
29	<i>Tilia sp.</i>	85	1-2	ZŘ+O	Od 3 m základní větvení, celkem 2 hlavní kmeny, na kmeni mrazová trhlina a ze strany od louky větší propadlina, O vrcholů celé koruny. Nad zahradou zajistit ve větší míře podchodnou výšku a odstup.	4 000,0		4 000,0
30	<i>Tilia sp.</i>	100	1-2	ZŘ+O+2V	Mezi 5 - 9 m větvení na celkem 4 hlavní kmeny, ve spodním větvení opravit zastřešení úžlabí, odstup od střechy, O vrcholových partií celé koruny a 2 ks volných vazeb (délka 18 m) umístit mezi 4 hlavní kmeny křížem . Nad zahradou zajistit ve větší míře podchodnou výšku a odstup. Zvýšená cena souvisí s velikostí koruny a blízkostí nemovitosti - zvýšené riziko poškození.	7 400,0	3 000,0	10 400,0
DRUHÁ STRANA								
31	<i>Tilia sp.</i>	90	1	ZŘ+O	První strom na druhé straně, proschlý terminální kmen odkloněný směrem dolů od skupiny, O dlouhých větví ve směru odklonu.	3 600,0		3 600,0
32	<i>Tilia sp.</i>	80	1	ZŘ+R	Od výšky 8 m 2 hlavní kmeny, R odkloněného kmene do louky o 3 m, odstup od střechy.	3 800,0		3 800,0

					Od 3 m 2 hlavní kmeny, oba se vyše dale učen, mrazová trhlina na kmeni až do větvení, O části koruny nad loukou, 1 ks volné vazby 2 t (délka vazby 7 m) mezi 2 nejsilnější kmeny, zastřešit úžlabí.	4 500,0	1 500,0	
33	Tilia sp.	85	1-2	ZŘ+O+1V	Terminální a silně vyvětvený kmen.	1 500,0		1 500,0
34	Tilia sp.	80	2	ZŘ	Terminální kmen, zastřešení dutiny.	1 400,0		1 400,0
35	Tilia sp.	40	2	BŘ	Mrazová trhlina na kmeni až do větvení, od 6 m 3 hlavní kmeny, hrozí rozlomení stromu, silná vrcholová R všech kmenů o 4 - 6 m, zastřešení úžlabí.	3 600,0		3 600,0
36	Tilia sp.	70	1	ZŘ+R	Terminální kmen.	2 600,0		2 600,0
37	Tilia sp.	80	2	BŘ	Terminální kmen, poškozené kořenové náběhy od cestičky.	2 200,0		2 200,0
38	Tilia sp.	80	2	BŘ				
						55 000,0	10 500,0	65 500,0
Celkem								

Shrnutí cen dle položek:

ošetření								55 000,0
vazby								10 500,0
zajištění bezpečnosti, úklid, práce na zemi								9 900,0
režie - doprava								6 600,0
								82 000,0
Celkem								16 400,0
DPH 20%								
Cena celkem								98 400,0

Číslování stromů je dle mapového podkladu.

Vyřezaná dřevní hmota bude rozporcována a uložena na hromady poblíž stromů.

Automaticky bude prováděno odstraňování obrostu na bázích a výmladky v kmenových částech stromů, upravena bude podchodná výška nad cestou a koruny stromů vpravo od příjezdové cesty zasahující nad soukromý pozemek budou zvednuty, aby byla možná údržba tohoto pozemku.

Pavel Haupt, DiS

Kunčice 274
561 51 Letohrad